



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ**

Η.Ν. Κάσος, 14/05/2024

Ταχ.Δ/ση : Κάσος 858 00
Τηλέφωνο : 22450-41277
Email : dimkasos@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης υπηρεσίας «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου στα πλαίσια του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"»

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
(Αρ. Απόφ. 338/2024)**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1784/01-05-2024 μελέτη υπηρεσίας «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου στα πλαίσια του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής.
5. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική υπηρεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 1784/01-05-2024 μελέτης υπηρεσίας «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου στα πλαίσια του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"» όπως αυτές συντάχθηκαν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Παράρτημα

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ**

**Η. Ν. Κάσος, 14/05/2024
Αρ. μελέτης : 42
Αρ.Πρωτ:1784**

Ταχ.Δ/νση : Κάσος 858 00
Τηλέφωνο : 22450-41277
Email : dimkasos@otenet.gr

**ΜΕΛΕΤΗ: Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου στα
πλαίσια του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή :

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες για την ανακαίνιση του ΚΕΠ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου στα πλαίσια του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ", σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σκοπό την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ. Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί σε συγκεκριμένες εργασίες για την ανακαίνιση του ΚΕΠ οι οποίες περιλαμβάνουν : χρωματισμούς όλων των εσωτερικών τοίχων του κτιρίου, χρωματισμούς όλων των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου, προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου και τέλος κατασκευή διευθυντικού γραφείου από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Ο προϋπολογισμός της παρούσας εργασίας ανέρχεται στο ποσό των **3.410,00 €** μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Σύνολο Δαπάνης **4.228,40 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Έπαρξη πιστώσεων :

Για την πραγματοποίηση της παρούσας υπηρεσίας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Η. Ν. Κάσου Οικονομικού έτους 2024 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.

- **55.6261.0001**

CPV :

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταξινομούνται με κωδικούς:

- **45454100-5**

Φορέας χρηματοδότησης :

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Συμβατικά Στοιχεία :

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:

- Η παρούσα μελέτη
- Η προσφορά του μειοδότη

Έγκριση Αποτελέσματος :

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Σύμβαση :

Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Δήμου και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας – Τρόπος πληρωμής :

Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με την πάροδο μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Επίλυση διαφορών :

Οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα επιλύονται στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 118.
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/18.
4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Οι διατάξεις του Π.Δ. 80/16
6. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
7. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στο ΚΕΠ, με σκοπό την ανακαίνισή του, είναι οι ακόλουθες :

- 1.Χρωματισμοί όλων των εσωτερικών τοίχων του κτιρίου.
- 2.Χρωματισμοί όλων των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.
- 3.Προμήθεια βινυλικού δαπέδου.
- 4.Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου.
- 5.Κατασκευή διευθυντικού γραφείου από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό.

Τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, οφείλουν να είναι άριστης ποιότητας και διαλογής, αναγνωρισμένων και καθιερωμένων εργοστασίων ή άλλων μονάδων παραγωγής.

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα βαφτούν με σπατουλαριστά πλαστικά χρώματα απόχρωσης λευκού (RAL 9003) και απόχρωσης μπλε (RAL 5005 κατόπιν σχετικού δειγματισμού). Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα βαφτούν με ακρυλικά χρώματα απόχρωσης γκρι (RAL 7011). Το βινυλικό δάπεδο θα είναι σε πλακίδια διαστάσεων 912mm x 456mm, με πάχος 2mm και φιλμ επιφανείας 0,30mm. Τέλος, θα κατασκευαστεί διευθυντικό γραφείο από μεταλλικό σκελετό από λάμες 60 x 8mm βαμμένες σε απόχρωση γκρι (RAL 7005) και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm (RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού).

Το σύνολο της δαπάνης επιμερίζεται ως εξής :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/a	Είδος - περιγραφή εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Εργασίες ανακαίνισης καταστήματος ΚΕΠ					
1	Χρωματισμοί όλων των εσωτερικών τοίχων του κτιρίου.	m ²	180	8,00	1.440,00
2	Χρωματισμοί όλων των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.	m ²	51	10,00	510,00
3	Προμήθεια βινυλικού δαπέδου.	m ²	40	14,00	560,00
4	Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου.	m ²	40	10,00	400,00
5	Κατασκευή διευθυντικού γραφείου από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό.	κ.α.	1	500,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ					3.410,00
ΦΠΑ (24%)					818,40
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					4.228,40

Συντάχθηκε

Γαβρίδης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας Δήμου Η.Ν. Κάσου

Κρικλάνη Μαρία
Μηχανικός Δομικών Έργων